

Установка забора из профлиста по улицам Садовая-Кудринская, Садовая-Самотечная, Рассветная - протяженностью 1000 м.

2 547 000руб. / 537 уч. = 4745 руб. с одного участка площадью 800 м2.

1.

ИП Шрубковский Александр Владимирович тел. 8 993 596 20 36

**Коммерческое предложение № 19/05-1**

**Забор из Профнастила 2000 мм С8 1 000 м.**

Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Стоимость
Профнастил односторонний 0,4 мм 2000 мм. С8 , РАЛ 7024 серый графит	870,0	шт.	1 050	913500
Столбы 60х60х2,0 мм 3000 мм РАЛ 7024	400,0	шт.	1 200	480000
Лага 40х20х1,5 6000 м	336,0	шт.	950	319200
Заглушки ПВХ 60х60 наруж.	400,0	шт.	16	6400
Саморезы кровельные 4,8х19 мм в цвет	9500,0	шт.	3	28500
<b>Монтаж забора</b>				
Установка забора на две лаги . Бутование . Обшивка	1000,0	п.м.	700	700 000
Щебень бутовка	400,0	шт.	150	60 000
Покраска каркаса	1000,0	п.м.	40	40 000
<b>Телефон, Ф.И.О., Адрес объекта</b>			<b>Сумма</b>	
<b>М.О . Раменский район</b>			<b>Итого:</b>	<b>2 547 600</b>
<b>Ориентировочная дата монтажа</b>				
<b>Комментарии и дополнения</b>				

Исполнитель

Заказчик

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ /

2.



Надёжно. Честно. В срок.

ИНН 5027164485

Ваш индивидуальный номер расчёта: №ПР-489/Р-26 от 04.03.2026

**Предложение действует до конца текущей недели**

Рязанское ОП, Кожин Александр Александрович

+7(495)431-87-08

Расчет стоимости материала:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Столб 60х60 толщина 2 мм (h 3000)	шт	201,00	1 253,00	251 853,00
2	Профильная труба 40х20 толщина 1,5 мм	пог. м	1 002,00	176,00	176 352,00
3	Лист С8-1150 h 2.00 (0.4 мм; RAL 7024 (Мокрый асфальт))	шт	435,00	1 108,60	482 241,00
4	Саморез 4.8х19 (7024)	шт	4 400,00	4,00	17 600,00
5	Щебень (25 кг)	шт	45,00	160,00	7 200,00
6	Краска по металлу DALI (пог.м) (гладкая серая (RAL 70_42))	пог. м	1 605,00	86,00	138 030,00
7	Столб 60х60 толщина 2 мм (h 3000)	шт	201,00	1 253,00	251 853,00
8	Профильная труба 40х20 толщина 1,5 мм	пог. м	1 002,00	176,00	176 352,00
9	Лист С8-1150 h 2.00 (0.4 мм; RAL 7024 (Мокрый асфальт))	шт	435,00	1 108,60	482 241,00
10	Саморез 4.8х19 (7024)	шт	4 400,00	4,00	17 600,00
11	Щебень (25 кг)	шт	45,00	160,00	7 200,00
12	Краска по металлу DALI (пог.м) (гладкая серая (RAL 70_42))	пог. м	1 605,00	86,00	138 030,00
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ:</b>					<b>2 146 552,00</b>
<b>СКИДКА:</b>					<b>343 448,32</b>
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ СО СКИДКОЙ:</b>					<b>1 803 103,68</b>

Расчет стоимости работ:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Установка забора из профнастила на 2-х лагах h до 2 м вне городских поселений (свыше 150 метров)	пог. м	1 000,00	800,00	800 000,00
2	Доставка по области (Газель)	км	1,00	1,00	1,00
3	Аренда генератора	шт	1,00	1,00	1,00
<b>ИТОГО ЗА РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ:</b>					<b>800 002,00</b>
<b>ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА:</b>					<b>2 603 105,68 руб.</b>

**С этим забором Вы получаете:****Бесплатную доставку до 70 км от МКАД****Выезд мобильного менеджера в удобное для Вас время и место**



**ЗАБОРОВО**  
эксперты в заборах

email: телефон:

### Коммерческое предложение № 5926 от 13 мая 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЗАБОРОВО", ИНН 5038104294, КПП 503801001, 141254, Московская область, г.о. Пушкинский, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 15, помещение 1, тел.: +7 (495) 6276119

Заказчик:

Адрес монтажа: Московская обл,

Забор из Профнастил 2000мм С8 1 000 м.

#### Материалы

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Столб 60х60х2мм 3000мм (RAL 7024 (графитовый серый))	400	шт	1 339,00	535 600,00
2	Заглушка ПВХ 60х60мм	400	шт	22,00	8 800,00
3	Лага 40х20х1,5мм 3000мм (RAL 7024 (графитовый серый))	667	шт	669,00	446 223,00
4	Профнастил двухсторонний 0,4мм 2000мм (Марка профнастила С8, RAL 7024 (графитовый серый))	870	шт	1 409,00	1 225 830,00
5	Саморез кровельный 4,8х19мм (цвет RAL 7024 (графит))	11 000	шт	3,00	33 000,00
6	Электроды МР-3	20	кг	2,00	40,00
7	Диск отрезной по металлу 125х1мм	40	шт	2,00	80,00
8	Кисточка	13	шт	2,00	26,00
9	Подкладной лист	1	шт	2,00	2,00
10	Грунт-эмаль (0,75л)	13	шт	2,00	26,00
11	Аэрозольная краска в баллончике	13	шт	2,00	26,00

Итого материалы: 2 249 653,00  
В том числе НДС: 405 675,13

Всего наименований 11, на сумму 2 249 653,00 руб.

Два миллиона двести сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят три рубля 00 копеек

#### Работы и услуги

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Установка забора из профнастила на 2-х лагах высотой до 2200мм, с углублением столбов до 1,2м (-)	1 000	пог. м	802,00	802 000,00
2	Бутование щебнем (по 20кг на столб)	400	шт	176,00	70 400,00
3	Доставка по Акции "БЕСПЛАТНО от 50 пог.м"	1	шт	86 100,00	БЕСПЛАТНО

Итого работы и услуги: 872 400,00  
В том числе НДС: 157 318,03

Всего наименований 3, на сумму 872 400,00 руб.

Восемьсот семьдесят две тысячи четыреста рублей 00 копеек

Итого Всего: 3 122 053,00  
В том числе НДС: 562 993,17

Всего наименований 14, на сумму 3 122 053,00 руб.

Три миллиона сто двадцать две тысячи пятьдесят три рубля 00 копеек

**КАРКАС ЗАБОРА, ВОРОТ, КАЛИТКИ ИЛИ НАВЕСА БУДЕТ ОКРАШЕН ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ (ЗАВОДСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ 200°C) ПО ЦЕНЕ ОБЫЧНОЙ ЖИДКОЙ КРАСКИ.**

Цены действительны в течение дня предоставления расчёта.

В данном расчете каркас ворот и каркас калиток входят в общий метраж забора.

Демонтажные работы (разбор старого ограждения, снос травы и др...) в стоимость не входят.

Аренда генератора, при отсутствии электричества на участке установки ограждения, оплачивается отдельно: 2000 руб/смена.